

〈平成30年11月1日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

東京都下水道局

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

※ 本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

平成30年11月5日～平成30年11月9日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
墨田区堤通二丁目付近再構築工事	墨田区堤通二丁目	開削工法：φ250-800mm、L=51.60m 内面被覆工法：φ260-1230mm、L=1322.85m （うち、製管工法：1160.90m、反転・形成工法：161.95m）	12月第3週	A		
墨田区東墨田二丁目、八広四丁目付近再構築工事	東墨田二三丁目、八広四丁目	開削工法：φ250-350、L=32.20m 内面被覆工法：φ210-1100mm、L=2101.15m （うち、製管工法：1413.25m、反転・形成工法：687.90m）		A		
北区西ヶ原三、四丁目付近再構築工事	北区西ヶ原三、四丁目	開削工法：φ250-700mm、L=371.25m 内面被覆工法：φ210-730mm、L=442.90m （うち、製管工法：385.75m、反転・形成工法：57.15m）		AB		

平成30年11月12日～平成30年11月16日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
渋谷区代々木五丁目、初台二丁目付近再構築工事	渋谷区代々木四、五丁目、初台一、二丁目	内面被覆工法：φ210-550mm、L=1293.70m （うち、製管工法：329.05m、反転・形成工法：964.65m）	1月第2週	A	○	○

平成30年11月19日～平成30年11月22日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
中央区銀座五、六丁目付近再構築その2工事	中央区銀座一、二、三、四、五、六、七丁目	内面被覆工法：φ210-910mm、L=1358.05m （うち、製管工法：1061.10m、反転・形成工法：296.95m）	1月第3週	A	○	○
千代田区永田町一丁目、港区赤坂二丁目付近再構築その2工事	千代田区永田町一丁目、港区赤坂二丁目	推進工法：φ400-900mm、L=196.40m 立坑4箇所、人孔6箇所		A		

平成30年11月26日～平成30年11月30日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
千代田区平河町一、二丁目付近再構築工事	千代田区平河町一、二丁目、永田町一丁目、犀町	推進工法：φ600-1100mm、L=352.95m 立坑4箇所、人孔4箇所	1月第4週	A		
豊島区北大塚二丁目、西巣鴨一丁目付近再構築工事	豊島区北大塚一、二丁目、西巣鴨一、二丁目	開削工法：φ250mm、L=38.00m 内面被覆工法：φ210-730mm、L=2507.45m （うち、製管工法：895.15m、反転・形成工法：1612.30m）		A		○

平成30年12月3日～平成30年12月7日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区 割増	時間制約 割増
渋谷区東一、四丁目付近再構築工事	渋谷区東一、四丁目	φ210-660mm、L=1470m 開削工法、内面被覆工法	2月第1週	A	○	
台東区東上野一、二丁目付近再構築その3工事	台東区東上野一、二丁目	内面被覆工法：φ230-820mm、L=534.15m （うち、製管工法：404.15m、反転・形成工法：130.00m）		C		○
台東区根岸三丁目付近再構築その2工事	台東区根岸三丁目	開削工法：φ250-300mm、L=183.6m 内面被覆工法：φ210-550mm、L=798.8m （うち、製管工法：537.6m、反転・形成工法：261.2m）		B		

平成30年12月10日～平成30年12月14日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
港区三田四、五丁目付近再構築工事	港区三田二、三、四、五丁目	◎210-640mm、L=1800m 開削工法、内面被覆工法	2月第2週	A	○	○
荒川区西日暮里二丁目付近再構築工事	荒川区西日暮里二、三丁目	◎250-300mm、L=230.00m 開削工法		C		○
台東区入谷一、二丁目付近再構築その2工事	台東区入谷一丁目、二丁目、千束二丁目	開削工法：◎250-600mm、L=966.60m 内面被覆工法：◎210-970mm、L=1814.70m (うち製管工法：943.30m、反転形成工法：871.40m)		A		
墨田区太平三丁目、錦糸三丁目付近再構築その2工事	墨田区太平二、三丁目、錦糸三丁目	◎210-1240mm、L=350m 開削工法、内面被覆工法		BC		○
江東区亀戸七、八丁目付近再構築工事	江東区亀戸七、八丁目	◎210-1200mm、L=2000m 内面被覆工法、開削工法		A		

平成31年1月7日～平成31年1月11日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
渋谷区初台一、二丁目付近再構築その2工事	渋谷区初台一、二丁目	◎210-1230mm、L=1360m 開削工法、内面被覆工法	2月第3週	A	○	○
中央区銀座七、八丁目付近再構築その3工事	中央区銀座五、六、七、八丁目	◎210-910mm、L=1060m 開削工法、内面被覆工法		A	○	○
台東区台東三、四丁目付近再構築その3工事	台東区台東三、四丁目	◎210-900mm、L=1380m 開削工法、内面被覆工法、推進工法		A		○
台東区北上野二丁目、松が谷三丁目付近再構築工事	台東区北上野二丁目、松が谷三丁目	◎250-900mm、L=881.40m 開削工法 ◎900mm L=32.45m 特殊推進工法(泥濃式)		A		
江東区東陽三、五丁目付近再構築その2工事	江東区東陽三、五丁目	◎210-1420mm、L=4680m 開削工法、内面被覆工法		A		
荒川区西日暮里五、六丁目付近再構築工事	荒川区西日暮里五、六丁目	◎1350mm L=50m 推進工法		A		

平成31年1月15日～平成31年1月18日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
足立区千住関原町、千住河原町付近再構築工事	足立区千住関原町、千住河原町	◎900～2200 L=1080m 推進工法	2月第3週	一般		
足立区千住緑町一丁目、千住橋戸町付近再構築工事	足立区千住緑町一丁目、千住橋戸町	◎900～1500 L=940m 推進工法		一般		

平成31年1月21日～平成31年1月25日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
港区南麻布四丁目付近再構築工事	港区南麻布四丁目	◎320-970mm、L=580m 内面被覆工法	2月第4週	BC	○	
豊島区駒込三、四丁目付近再構築工事	豊島区駒込三丁目、四丁目	開削工法：◎300-700mm、L=357.1m 内面被覆工法：◎230-410mm、L=317.7m (うち、製管工法：94.35m、反転・形成工法：223.35m)		B		

平成31年1月28日～平成31年2月1日公表

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	都心区割増	時間制約割増
豊島区柴崎五丁目、駒込五丁目付近再構築工事	豊島区柴崎五丁目、駒込五、七丁目	◎210-550mm、L=1390m 開削工法、内面被覆工法	3月第1週	A		